

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	276.00	ตร.ม.	-	3.67	1,012.920	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานดินถม	-	ลบ.ม.	60.00	3.67	-	
4	งานทรายรองพื้น	13.80	ลบ.ม.	627.17000		8,654.946	
5	งานคอนกรีต ค.2	41.400	ลบ.ม.	2,293.93646	327.00	108,506.769	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.01794	ตัน	21,196.260	3,600.00	444.845	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	276.00	ตร.ม.	22.70	5.00	7,645.200	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	55.20	เมตร		14.55	803.160	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	3.77568	ลบ.ฟ.	593.46		2,240.715	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	69.00	เมตร	-	20.60	1,421.400	