

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	600.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	75.40 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1028.18 บาท/เมตร
<b>ค่างานต้นทุน</b>			=	<b>1028.18</b> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. **34.92**

ค่าขนส่ง 10 กม.  $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$  753.96 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 753.96 10 75.40 บาท/เมตร