

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านภูมิสวย -บ้านโคกสง่า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7 ตำบลมอ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

จุดที่ 1	เสริมดิน กว้าง	6.50 เมตร	ยาว	28.00 เมตร	สูงเฉลี่ย	1.00 เมตร	หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 210.00 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน ละ 10 ท่อน
จุดที่ 2	เสริมดิน กว้าง	8.00 เมตร	ยาว	13.00 เมตร	สูงเฉลี่ย	1.10 เมตร	หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 130.13 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย	
จุดที่ 3	เสริมดิน กว้าง	7.00 เมตร	ยาว	10.00 เมตร	สูงเฉลี่ย	1.00 เมตร	หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย	
จุดที่ 4	เสริมดิน กว้าง	6.50 เมตร	ยาว	25.00 เมตร	สูงเฉลี่ย	0.80 เมตร	หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 146.00 ลบ.ม. Slope 1:1 ปรับแต่งให้เรียบร้อย	

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูป ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	45,221.95	1.3607	61,533.51	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		61,533.51	
		คิดเป็นเงินประมาณ		61,000.00	
ตัวอักษร		(หกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายเสถียร ยุพการณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรจนา มาลัย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน