

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	498.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	926.83 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	926.83 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท 10 กม. **35.42**

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 760.46 บาท/เที่ยวค่าขนส่ง
เฉลี่ย = 760.46 10 76.05 บาท/เมตร