

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านดม - คุ้มอาตัน ตำบลดม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดม		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)		
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน).		
๖. บัญชีประมาณราคากลาง		
๖.๑ แบบ พร.๕		
๖.๒ แบบ พร.๔		
๖.๓ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย		
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
๗.๑ นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสาวิตรี ระบือนาม	ครู	กรรมการ
๗.๓ นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ปร.5

ทีมงาน ช่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ในทางสาย บ้านคม-คุ้มอาพัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคม ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน

มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	35,683.97	1.3642	48,680.07	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					- ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				48,680.07	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				48,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสาวิตรี ระเบิดนาม)

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคม ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม		ตร.ม.	-	4.34	-	
2	งานรื้อต้นไม้		เหมา	-	4,000.00	-	
3	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น		ลบ.ม.	618.25000		-	
5	งานคอนกรีต ค.2	13.000	ลบ.ม.	2,415.92080	329.00	35,683.970	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)		ตัน	21,196.260	3,900.00	-	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)		ตร.ม.	22.99	6.00	-	
7	งานหยอดแอสฟัลท์		เมตร		19.25	-	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน		ลบ.พ.	593.46		-	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง		เมตร	-	20.60	-	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.			-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				31,406.97	4,277.00	35,683.97	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย			
รายการประมาณราคาค่าต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 51.00 - 51.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ) (ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569)			
พื้นที่ราบ			
งานวางป่าขุดคอ			
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)		ค่างาน ตร.ม. ละ	= 4.34 บาท

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอขนาดเบา มีเฉพาะการตากถางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอขนาดกลาง มีการตากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ตากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	19.25 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	3.00769	1052.69150
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	618.25000	370.95000
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	907.97000	989.68730
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,415.92080

2. งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.		593.46
รวม							593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง						411.21 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	45 กม.					207.04 บาท/ลบ.ม.	
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)					618.25 บาท/ลบ.ม.	
ค่าหินย่อยที่แหล่ง						700.93 บาท/ลบ.ม.	
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	45 กม.					207.04 บาท/ลบ.ม.	
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)					907.97 บาท/ลบ.ม.	
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง						2,859.81 บาท/ตัน	
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน	45 กม.					147.88 บาท/ตัน	
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ด)					3,007.69 บาท/ตัน	