

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนางวีรญา ชาวุเขียว ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๓ ท่อน (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลคม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔
 - ๖.๓ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไกรสร เจริญวิศิษฎ์โกศล	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายนิรันดร์ อุุ่นเนื้อ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม

งานประมาณราคา
แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนางวีรญา ซาญเขียว

สถานที่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ต.คม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

วางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 63 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 23 ท่อน

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณราคาวันที่ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,270.50	1.3642	200,906.42	
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ				200,906.42	
คิดเป็นเงินประมาณ				200,000.00	
ตัวอักษร (สองแสนบาทถ้วน)					

ขนาดหรือพื้นที่

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไกรสร เจริญวิเศษภูโกศล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สถานที่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 ค.ค.ม อ.สังขะ จ.สุรินทร์

ประมาณราคาวันที่ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	-ดินลูกรัง	31.50	ลบ.ม.		-	121.00	3,811.50	3,811.50	
	-คอนกรีต 1:2:4	7.00	ลบ.ม.	2,084.11	14,589.00	329.00	2,303.00	16,892.00	
	-ทรายรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	411.21	617.00	121.00	182.00	799.00	
	-ท่อระบายน้ำคอนกรีต ศก. 0.40 x 1.00 ม.	23.00	ท่อน	580.13	13,343.00		-	13,343.00	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน
2	งานเหล็กเสริม	-							
	- เหล็กฉาก ขนาด 50X50 X 4มม.	22.00	ท่อน	408.00	8,976.00	184.00	4,048.00	13,024.00	
	- เหล็กแบนสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 นิ้วหนา 4 มม.	120.00	ท่อน	500.00	60,000.00	150.00	18,000.00	78,000.00	สืบราคา
	- Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	63.00	ตร.ม.	22.99	1,448.00	6.00	378.00	1,826.00	
	-งานไม้แบบและค้ำยัน	17.00	ลบ.ฟ.	593.46	10,089.00		-	10,089.00	
	-ค่าแรงไม้แบบ 100%	63.00	ตร.ม.		-	144.00	9,072.00	9,072.00	
	- ตะปูคละ	12.00	กก.	34.51	414.00		-	414.00	
3	ป้ายโครงการ (ชั่วคราว)	1	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)					
							รวม	147,270.50	

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	840.04 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	840.04 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากภาระนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ	300.- บาท	10 กม.	35.42	
ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300		760.46	<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	760.46	10	76.05 บาท/เมตร

งานท่อลอดคกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	86.39 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	580.13 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	580.13 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากภาระนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ	300.- บาท	10 กม.	43.38	
ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300		863.94	<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	863.94	10	86.39 บาท/เมตร