

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ :** โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง - สายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทรู ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ :** กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม
๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** ขยายถนน คสล. กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมความยาวทั้ง๒ข้าง ๒๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๔.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลม กำหนด)
๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)**
๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**
 - ๖.๑ แบบ ปร.๕
 - ๖.๒ แบบ ปร.๔
 - ๖.๓ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**

๗.๑ นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสุภาวดี แม้นบุญ	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสตึง-สายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทรู

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสตึง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขยายถนน คสล.กว้าง ข้างละ 1.00 เมตร รวมความยาวทั้ง2ข้าง 274.00 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 274.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F		รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	146,674.55	1.3642		200,093.42	Factor F
						- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
						- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
						- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
						- ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน					200,093.42	
คิดเป็นเงินงบประมาณ					200,000.00	
สรุป (ตัวอักษร) (สองแสนบาทถ้วน)						

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ ทวีภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี พันธุ์บุญ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสตึง ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	274.00	ตร.ม.	-	4.05	1,109.700	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไถล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	13.70	ลบ.ม.	536.06000		7,344.022	
5	งานคอนกรีต ค.2	41.100	ลบ.ม.	2,269.56120	329.00	106,800.865	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.017810	ตัน	21,196.260	3,900.00	446.964	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	274.00	ตร.ม.	22.99	6.00	7,943.260	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	328.80	เมตร		17.23	5,665.224	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	14.99328	ลบ.ฟ.	593.460		8,897.912	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	411.00	เมตร	-	20.60	8,466.600	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุก ไหล่ทาง		ลบ.ม.	732.33		-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				116,197.66	30,476.88	146,674.55	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย			
รายการประมาณราคาค่าต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 42.00 - 42.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ) (ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)			
พื้นที่ราบ			
งานถางป่าชูดอก			
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	4.05 บาท

หมายเหตุ

งานถางป่าชูดอกขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าชูดอกขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าชูดอกขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ชูดอก ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	17.23 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	2.98638	1045.23300
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	536.06000	321.63600
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	825.78000	900.10020
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,269.56120

2. งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.		593.46
รวม							593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		411.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	30 กม.	124.85 บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	536.06 บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	30 กม.	124.85 บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	825.78 บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,897.20 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน	30 กม.	89.18 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ค)	2,986.38 บาท/ตัน