

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนางย่อง แก้วสว่าง ตำบลม อำเภอสว่าง จังหวัดสุรินทร์
  ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม
  ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
  ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลม กำหนด)
  ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๕
  - ๖.๒ แบบ ปร.๔
  - ๖.๓ หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วย
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- |                           |                                       |               |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางอุทัยวรรณ แรงหาญ   | ผู้อำนวยการกองคลัง                    | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสด | หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ | นายช่างโยธาชำนาญงาน                   | กรรมการ       |

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ป.ร.5

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนางข่อง แก้วสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวย ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	71,263.14	1.3642	97,217.18	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					-ภาษี 7%
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			97,217.18	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			97,000.00	
(ตัวอักษร) (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภักทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเสด)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ(นักบริหารงานทั่วไป)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวย ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	150.00	ตร.ม.	-	4.05	607.500	
2	งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-		-	
3	งานไหลล้างดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	536.06000		4,020.450	
5	งานคอนกรีต ค.2	22.500	ลบ.ม.	2,269.56120	329.00	58,467.627	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 DoweI Bar (RB 15 mm)	0.009750	ตัน	21,196.260	3,900.00	244.689	
	6.2 Tie Bar (DB 12 mm)	0.026640	ตัน	20,099.630	3,900.00	639.350	
	6.3 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	150.00	ตร.ม.	22.99	6.00	4,348.500	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	60.00	เมตร		17.23	1,033.800	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	1.64160	ลบ.ฟ.	593.460		974.224	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	45.00	เมตร	-	20.60	927.000	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง		ลบ.ม.			-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
12	ป้ายโครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)			
<b>รวม</b>				<b>ราคาวัสดุ</b>	<b>ค่าแรงงาน</b>	<b>ค่าวัสดุและค่าแรง</b>	
				<b>60,250.42</b>	<b>11,012.72</b>	<b>71,263.14</b>	

<b>หลักเกณฑ์ประเมินราคาค้นทุนต่อหน่วย</b>			
รายการประมาณราคาค้นทุนต่อหน่วย ( ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 42.00 - 42.99 บาท )(รถบรรทุก 10 ล้อ )			
( ใ้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2569)			
<b>พื้นที่ราบ</b>			
<b>งานวางป่าขุดตอ</b>			
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	4.05 บาท

**หมายเหตุ**

- งานวางป่าขุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
- งานวางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
- งานวางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

**งานหยอดแอสฟัลท์**

<b>งานผิวทางคอนกรีต</b>	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	17.23 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท

**1. คอนกรีต ค.2**

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	2.98638	1045.23300
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	536.06000	321.63600
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	825.78000	900.10020
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,269.56120

**2. งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร**

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม(บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.		593.46
รวม							593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		411.21 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	30 กม.	124.85 บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	<b>536.06 บาท/ลบ.ม.</b>
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	30 กม.	124.85 บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	<b>825.78 บาท/ลบ.ม.</b>
ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง		2,897.20 บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน	30 กม.	89.18 บาท/ตัน
...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ซ+...ด)	<b>2,986.38 บาท/ตัน</b>