

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ลงหินคลุก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายชม วิชума - เชื่อมต่อดำบลตาตุม  
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓๗๔,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ลูกหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี  
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย  
(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๒๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันบาท  
ถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕
  - ๖.๒ แบบ ปร. ๔ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานประมาณการราคาก่อสร้าง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางอุทัยวรรณ แร่งหาญ  | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวพิชญา นื่องดี   | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ | กรรมการ       |

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการลงหินคลุก สายบ้านนายชม วิชุมมา-เชื่อมต่อตำบลตาตุม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านภูมิสวย ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

320.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                   |
|----------|--------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง | 312,787.20                                | 1.3642   | 426,704.30                              | <b>เงื่อนไข</b>            |
|          |              |                                           |          |                                         | - เงินประกันผลงานหัก 0 %   |
|          |              |                                           |          |                                         | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %     |
|          |              |                                           |          |                                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี |
|          |              |                                           |          |                                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %      |
| สรุป     |              | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น            |          | 426,704.30                              |                            |
|          |              | คิดเป็นเงินประมาณ                         |          | 426,000.00                              |                            |

ตัวอักษร (สีแดงสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุพิชญา นื่องดี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

### แบบ ปร.4

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

**กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น**

กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย                                                       |
| รายการประมาณราคาต่อหน่วย ( ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 42.00 - 42.99 บาท )(รถบรรทุก 10 ล้อ) |
| ( ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568)                              |

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดคอ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ( ขนาดกลาง ) ค่างาน ตร.ม. ละ = 4.05 บาท

งานหินคลุก

|                                          |         |   |               |
|------------------------------------------|---------|---|---------------|
| ค่าวัสดุที่แหล่ง                         | ลบ.ม.ละ | = | 607.48 .....1 |
| ค่าขนส่งระยะทาง " กม.                    | ลบ.ม.ละ | = | 288.98 .....2 |
| รวมราควัสดุถึงหน้างาน (1+2)              | ลบ.ม.ละ | = | 896.46 .....3 |
| อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) x 1 | ลบ.ม.ละ | = | 896.46 .....4 |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ        | ลบ.ม.ละ | = | .....5        |
| รวมค่างานต้นทุน (5+6)                    | ลบ.ม.ละ | = | 896.46        |

ลูกรัง

|                                          |         |   |          |
|------------------------------------------|---------|---|----------|
| ค่าวัสดุที่แหล่ง                         | ลบ.ม.ละ | = | 0 .....1 |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน        | ลบ.ม.ละ | = | 0 .....2 |
| ค่าขนส่งระยะทาง " กม.                    | ลบ.ม.ละ | = | 0 .....3 |
| รวมราควัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)            | ลบ.ม.ละ | = | 0 .....4 |
| อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) x 1 | ลบ.ม.ละ | = | 0 .....5 |
| ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ        | ลบ.ม.ละ | = | 0 .....6 |
| รวมค่างานต้นทุน                          | ลบ.ม.ละ | = | 0        |