

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองจากบ้านสันติสุข - บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ตำบลม อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๗๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ลูกหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๔ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานประมาณการค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นางอุทัยวรรณ แรงหาญ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไกรสร เจริญวิศิษฐ์โกศล	กรรมการ
๗.๓ นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการลงหินคลุก สายคันคลองจากบ้านสันติสุข - บ้านสตึง หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 63.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป ส่วนตำบลมกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	61,579.98	1.3642	84,007.41	เงื่อนไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		84,007.41	
		คิดเป็นเงินประมาณ		84,000.00	

ตัวอักษร (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไกรสร เจริญวิศิษฎ์โกศล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปธ.4

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 42.00 - 42.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568)

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 4.05 บาท

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง กม.	ลบ.ม.ละ	=	288.982
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)	ลบ.ม.ละ	=	896.463
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบัดทับ (1+2+3) > 1	ลบ.ม.ละ	=	896.464
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบัดทับ	ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)	ลบ.ม.ละ	=	896.46

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	0	1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=	0	2
ค่าขนส่งระยะทาง..... กม.	ลบ.ม.ละ	=	0	3
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	0	4
อัตราส่วนค่าขุดตัวเมื่อขาดทับ (1+2+3 : 4)	ลบ.ม.ละ	=	0	5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขาดทับ	ลบ.ม.ละ	=	0	6
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	0	