

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สายนางนงทรัพย์ ทองสีมา ตำบลม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๑๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อยละ (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.๕
 - ๖.๒ แบบ ปร. ๔ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นางอุทัยวรรณ แร่งหาญ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวอมรา แยมงาม	กรรมการ
๗.๓ นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แบบ ปร.5

ประเภทงาน โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม สายนางงทรัพย์ ทองสีมา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 บ้านเทพอุดม ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย

(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	181,942.80	1.3642	248,206.37	เงินไข
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		248,206.37	
		คิดเป็นเงินประมาณ		248,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรา แยมงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ ชุ่มเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบล

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

[illegible]

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย
รายการประมาณราคาค่าต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 42.00 - 42.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)
(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568)

พื้นที่ราบ

งานทางป่าชุดต่อ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง) ค่างาน ตร.ม. ละ = 4.05 บาท

งานหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	607.481
ค่าขนส่งระยะทาง " กม.	ลบ.ม.ละ	=	288.982
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)	ลบ.ม.ละ	=	896.463
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) x 1	ลบ.ม.ละ	=	896.464
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	5
รวมค่างานต้นทุน (5+6)	ลบ.ม.ละ	=	896.46

ลูกรัง

ค่าวัสดุที่แหล่ง	ลบ.ม.ละ	=	01
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน	ลบ.ม.ละ	=	02
ค่าขนส่งระยะทาง " กม.	ลบ.ม.ละ	=	03
รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)	ลบ.ม.ละ	=	04
อัตราส่วนค่ายุบตัวเมื่อบดทับ (1+2+3) x 1	ลบ.ม.ละ	=	05
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาบดทับ	ลบ.ม.ละ	=	06
รวมค่างานต้นทุน	ลบ.ม.ละ	=	0