

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร

ปร.5

เส้นทางสาย สายทางไปหนองอุซาด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขุ่น ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อนพร้อมบ่อพัก จำนวน 1 บ่อ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	11,888.30	1.3624	16,196.61	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
					-ภาษี 7%
สรุป รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินงบประมาณ				16,196.61	
				16,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไกรสร เจริญวิเศษกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านภูมิขุ่น ตำบลคม อำเภอสงขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานท่อ คสล.						
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	10.00	ท่อน	938.83		9,388.30	
	- งานบ่อพัก+ฝาเหล็ก	1.00	เหมา		2,500.00	2,500.00	
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				9,388.30	2,500.00	11,888.30	

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	510.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	938.83 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	938.83 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 35.42

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 760.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 760.46 10 76.05 บาท/เมตร

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	563.28 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	563.28 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 30.42

ค่าขนส่ง 10 กม. $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$ 695.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 695.46 10 69.55 บาท/เมตร

