ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคม

ประเภทงาน ขยายถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปร.5

เส้นทางสาย บ้านคม - อาทัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านคม ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขยายถนน คสล.กว้าง ข้างละ 1.50 เมตร รวมความยาวทั้ง2ข้าง 429.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 643.50 ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลคมกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคม ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F		รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	349,964.37	1.3624		476,791.46	Factor F
						- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
						- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
						- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
						-ภาษี 7%
		รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			476,791.46	
สรุป		คิดเป็นเงินงบประมาณ			476,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)						

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....
(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....
(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคม

อนุมัติ.....
(นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอมรา แย้มงาม)
นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ I บ้านคม ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	643.50	ตร.ม.	-	3.99	2,567.565	
2	งานดิน-ขุดตัด	128.70	ลบ.ม.	-	21.65	2,786.36	
3	งานไหล่ทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	32.18	ลบ.ม.	693.05000		22,298.884	
5	งานคอนกรีต ค.2	96.525	ลบ.ม.	2,436.73780	329.00	266,962.841	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.041828	ตัน	21,196.260	3,900.00	1,049.714	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	643.50	ตร.ม.	21.580	6.00	17,747.730	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	557.70	เมตร		16.79	9,363.783	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	23.47488	ลบ.ฟ.	593.460		13,931.402	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	643.50	เมตร	-	20.60	13,256.100	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมาย เหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง		ลบ.ม.	889.32		-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
12	ป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)			
			รวม	**ราคาวัสดุ**	**ค่าแรงงาน**	**ค่าวัสดุและค่าแรง**	
				286,209.72	**63,754.66**	**349,964.37**	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหนวย

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 40.00 - 40.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ)

(ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569)

พื้นที่ราบ

งานถางป่าขุดตอ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.99 บาท

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบามีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	16.79 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	2.70599	947.09650
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	693.05000	415.83000
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	982.77000	1071.21930
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
			ราคา / ลบ.ม. (บาท)			รวม	2,436.73780

2. งานไม้กะบาก ไม้ไส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุที่ใช้	ปริมาณต่อหน่วย	% เผื่อก่อนผสม	% เผื่อขณะใช้งาน	รวมปริมาณ	หน่วยของวัสดุ	ราคาต่อหน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กะบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.		593.46
						รวม	593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง		411.21	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน	กม.		บาท/ลบ.ม.
...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน	(...ก+...ข)	693.05	บาท/ลบ.ม.
ค่าหินย่อยที่แหล่ง		700.93	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน	กม.		บาท/ลบ.ม.
...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน	(...จ+...ฉ)	982.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าปูนซิเมนต์ที่แหล่ง		2,504.67	บาท/ตัน
ค่าขนส่งปูนซิเมนต์ถึงหน้างาน	กม.		บาท/ตัน
...ค่าปูนซิเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน	(...ช+...ซ)	2,705.99	บาท/ตัน