

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกปั๊มน้ำมัน บ้านนางราตรี แยกทอง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ปริมาณงาน ขยายถนน คสล.กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รวมความยาวทั้งสองข้าง ๖๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๔๗๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง พร.๕
 - ๖.๒ แบบ พร. ๔ เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานประมาณการค่าก่อสร้าง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๗.๑ นางอุทัยวรรณ แร่งหาญ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวดวงแข ยอดรัก	กรรมการ
๗.๓ นายนิรันดร์ อุ้นเนื้อ	กรรมการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภทงาน ขยายถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

เส้นทางสาย สามแยกปั๊มน้ำมัน - บ้านนางราตรี แยกทอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสดีง ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ปริมาณงาน ขยายถนน คสล.กว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมความยาวทั้ง2ข้าง 612.00 เมตร หน้า 0.15

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 612.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F		รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	351,644.16	1.3624		479,080.00	Factor F
						- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
						- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
						- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0%
						- ภาษี 7%
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน					479,080.00	
คิดเป็นเงินงบประมาณ					479,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)						

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัวภักทพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางอุทัยวรรณ แรงหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวดวงแข ขอดรัก)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านสตึง ตำบลคม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	612.00	ตร.ม.	-	3.92	2,399.040	
2	งานคั่น-ปูคัต	122.40	ลบ.ม.	-	22.59	2,765.02	
3	งานไหลทางดินถม		ลบ.ม.			-	
4	งานทรายรองพื้น	30.60	ลบ.ม.	685.92000		20,989.152	
5	งานคอนกรีต ค.2	91.800	ลบ.ม.	2,468.69710	329.00	256,828.594	
6	งานเหล็กเสริม						
	6.1 Dowel Bar (RB 15 mm)	0.039780	คืบ	21,196.260	3,900.00	998.329	
	6.2 Wire mesh (20x20 Cm 3.80 mm)	612.00	ตร.ม.	21.580	6.00	16,878.960	
7	งานหยอดแอสฟัลท์	734.40	เมตร		16.34	12,000.096	
8	งานไม้แบบและค้ำยัน	33.48864	ลบ.ฟ.	593.460		19,874.168	
9	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง	918.00	เมตร	-	20.60	18,910.800	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
10	หินคลุกไหล่ทาง		ลบ.ม.	882.19		-	
11	งานระบายน้ำ						
	11.1 ท่อลอดถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน		-	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน			-	
12	ป้ายชั่วคราว	1.00	ป้าย	(รวมอยู่ในค่า Factor F แล้ว)			
รวม				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
				281,539.86	70,104.29	351,644.16	

หลักเกณฑ์ประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย รายการประมาณราคาค่าต่อหน่วย (ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ อ. เมือง 38.00 - 38.99 บาท)(รถบรรทุก 10 ล้อ) (ให้ราคาพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569)			
พื้นที่ราบ			
งานวางป่าขุดคอ			
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.92 บาท

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอขนาดเบา มีเฉพาะการลากวางวัชพืชเท่านั้น

งานวางป่าขุดคอขนาดกลาง มีการลากวางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานวางป่าขุดคอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ลากวางวัชพืชและปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานหยอดแอสฟัลท์

งานผิวทางคอนกรีต	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต เมตรละ	=	16.34 บาท
	ค่าแบบข้างติดตั้งตามยาว 2ข้าง เมตรละ	=	20.60 บาท

1. คอนกรีต ค.2

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เนื้อ ก่อนผสม	% เนื้อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ซีเมนต์	350			350	กก.	2.83173	991.10550
ทรายหยาบ	0.6			0.6	ลบ.ม.	685.92000	411.55200
หินย่อย	1.09			1.09	ลบ.ม.	975.64000	1063.44760
น้ำ	180			180	ลิตร	0.01440	2.59200
ราคา / ลบ.ม. (บาท)						รวม	2,468.69710

2. งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร

วัสดุ ที่ใช้	ปริมาณ ต่อหน่วย	% เนื้อ ก่อนผสม	% เนื้อ ขณะใช้งาน	รวม ปริมาณ	หน่วย ของวัสดุ	ราคาต่อ หน่วย(บาท)	ราคารวม (บาท)
ไม้กระบาก	1.00			1.00	ลบ.ฟ.		593.46
รวม							593.46

ค่าทรายหยาบที่แหล่ง 411.21 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งทรายหยาบถึงหน้างาน กม. บาท/ลบ.ม.

...ค่าทรายหยาบขนส่งถึงหน้างาน (...ก+...ข) 685.92 บาท/ลบ.ม.

ค่าหินย่อยที่แหล่ง 700.93 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่งหินย่อยถึงหน้างาน กม. บาท/ลบ.ม.

...ค่าหินย่อยขนส่งถึงหน้างาน (...จ+...ฉ) 975.64 บาท/ลบ.ม.

ค่าปูนซีเมนต์ที่แหล่ง 2,635.51 บาท/ตัน

ค่าขนส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างาน กม. บาท/ตัน

...ค่าปูนซีเมนต์ขนส่งถึงหน้างาน (...ช+...ซ) 2,831.73 บาท/ตัน