

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 1.00 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	1.169 ลบ.ม	17.61	=	20.59 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	985.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	510.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1591.63 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	1591.63 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. **35.42**

ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	760.46		<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	760.46	10	76.05
				<u>บาท/เมตร</u>

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	315.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	140.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	534.78 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	534.78 บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. **35.42**

ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	760.46		<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	760.46	10	76.05
				<u>บาท/เมตร</u>

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	498.00 บาท/เมตร