

**สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

งานประมาณราคา

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/2

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลองห้วยเสน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

- จุดที่ 1 เสริมดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 726.75 ลบ.ม. Slope 1:1 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย (รถขุด)
- จุดที่ 2 เสริมดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 559.86 ลบ.ม. Slope 1:1 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย (รถขุด)
- จุดที่ 3 เสริมดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 360.00 ลบ.ม. Slope 1:1 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย (รถขุด) (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป ส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณราคาวินาที วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	46,125.66	1.3375	61,693.07	<b>เงื่อนไข</b>
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
<b>สรุป</b>		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		61,693.07	
		คิดเป็นเงินประมาณ		60,000.00	
<b>ตัวอักษร</b>	(หกหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือพื้นที่

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ.....

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวมยุรี สุวรรณราช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ.....

(นายอภิวัฒน์ พัทธ์พงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวรุ่งรัตน์ สีเส็ด)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอมรา แย้มงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิรันดร์ อุ่นเนื้อ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน