

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	600.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1028.83 บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน			=	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1028.83</span> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อชั้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท - 10 กม. 35.42

ค่าขนส่ง 10 กม. = (.....x 13) + 300      760.46      บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย =      760.46      10      76.05      บาท/เมตร