

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	411.21 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	840.04 บาท/เมตร
<b>ค่างานต้นทุน</b>			=	<b>840.04</b> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	10 กม.	35.42	ค่าขนส่ง 10 กม.
ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	760.46	<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	760.46	10 76.05 บาท/เมตร

งานท่อลอดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	0.00 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	215.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	76.05 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	0.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	291.05 บาท/เมตร
<b>ค่างานต้นทุน</b>			=	<b>291.05</b> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท	10 กม.	35.42	ค่าขนส่ง 10 กม.
ค่าขนส่ง	10 กม. = (.....x 13) + 300	760.46	<u>บาท/เทียวค่าขนส่ง</u>
เฉลี่ย	=	760.46	10 76.05 บาท/เมตร