

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงินและระยะเวลาการส่งมอบ

ระยะเวลาการทำงานทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๐ วัน โดยกำหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงิน (๔ งวด) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๒๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว
- ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินบริเวณก่อสร้าง จำนวน ๒ จุด และรายงานผลทดสอบดิน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ปักผังกำหนดขอบเขต ตำแหน่ง ระยะ ถ้ำระดับต่างๆ
- ถมดินและขุดดินสถานที่ก่อสร้าง
- หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีต คานคอดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางเหล็กเทพื้น คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ จ่ายเงิน ๒๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- หล่อคอนกรีต เสา คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต บันได คสล. ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต คาน คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต เสา คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางเหล็ก เทพื้น คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต บันได คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ จ่ายเงิน ๒๕% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- หล่อคอนกรีต เสา คสล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางเหล็ก เทพื้น คสล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน ๒๗% เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- มุงหลังคาและส่วนต่าง ๆ ของงานหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ติดตั้งป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบรูปและรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

