

งานท่อลดกลม

ท่อ Ø 0.80 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.770 ลบ.ม	17.61	=	13.56 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	995.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1423.11 บาท/เมตร
<b>ค่างานต้นทุน</b>			=	<b>1423.11</b> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 30.42

ค่าขนส่ง 10 กม.  $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$  695.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 695.46 10 69.55 บาท/เมตร

งานท่อลดกลม

ท่อ Ø 0.60 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.442 ลบ.ม	17.61	=	7.78 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	450.00 บาท/เมตร
ค่าขนส่ง			=	69.55 บาท/เมตร
ค่าวางและกลบกลับ			=	345.00 บาท/เมตร
ค่าใช้จ่ายรวม			=	872.33 บาท/เมตร
<b>ค่างานต้นทุน</b>			=	<b>872.33</b> บาท/เมตร

หมายเหตุ

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท 10 กม. 30.42

ค่าขนส่ง 10 กม.  $= (\dots\dots\dots \times 13) + 300$  695.46 บาท/เทียวค่าขนส่ง

เฉลี่ย = 695.46 10 69.55 บาท/เมตร

งานท่อลดกลม

ท่อ Ø 0.40 ม. X 1.00 ม.

ค่าขุดดิน	0.212 ลบ.ม	17.61	=	3.73 บาท/เมตร
ค่าท่อ			=	350.00 บาท/เมตร